


KILOMETRA DROGI  
OD 0+114,63 DO 0+370,00



Pobocze z kruszywa  
łamanego 0/31,5 mm

10 cm

Opornik betonowy 100x25x10

Ława betonowa C8/10

3 cm Warstwa cierzalna z mieszanek mineralno - asfaltowych (MMA)

3 cm Warstwa wyrównawcza 75kg/m2 z mieszanek mineralno - asfaltowych (MMA)

10 cm Podbudowa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

15 cm Uzupełnienie podbudowy dolnej kruszywem łamanym 0/63mm

Istniejąca podbudowa dolna ułożono - kamienna

Grunt rodzimy

NAZWA:

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej  
nr 271223W ul. Wspólna w m. Sobienki  
od km 0+114,86 do km 0+834,00

INWESTOR:

Gmina Osieck  
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

NAZWA:

PRZEKRÓJ NORMALNY

OPRACOWAŁ:

mgr in . Tomasz Tkaczyk LUB/0054/OWOD/09

SKALA

1 : 20

DATA OPRACOWANIA:

03. 2022