


KILOMETRA DROGI
 OD 0+000 DO 0+518



Pobocze z kruszywa
 łamanego 0/31,5 mm

10 cm

3 cm	Warstwa cieralna z mieszanek mineralno - asfaltowych (MMA)
3 cm	Warstwa wyrównawcza 75kg/m2 z mieszanek mineralno - asfaltowych (MMA)
10 cm	Podbudowa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
10 cm	Uzupełnienie podbudowy dolnej kruszywem łamanym 0/63mm
	Istniejąca podbudowa dolna ułożona z kamienia
	Grunt rodzimy

NAZWA: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1884/1 w m. Pogorzelskiej od km 0+000 do km 0+518.		
INWESTOR: Gmina Osiek ul. Rynek 1, 08-445 Osiek		
NAZWA: PRZEKRÓJ NORMALNY		
OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Tkaczyk LUB/0054/OWOD/09		
SKALA: 1 : 20	DATA OPRACOWANIA: 02. 2022	3