



KILOMETRA DROGI
OD 0+000 DO 0+294



Kostka brukowa typu Holland lub behaton	8 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4	4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa drogowego fr. 0/31,5 mm	15 cm
Warstwa ods czaj ca z piasku	10 cm
Grunt rodzimy	

3 cm	Warstwa cierałna z mieszanek mineralno - asfaltowych (MMA)
3 cm	Warstwa wyrównawcza 75kg/m2 z mieszanek mineralno - asfaltowych (MMA)
10 cm	Podbudowa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
15 cm	Uzupełnienie podbudowy dolnej kruszywem łamanym 0/63mm
	Grunt rodzimy

Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm	10 cm
---------------------------------------	-------

NAZWA: Przebudowa (modernizacja) drogi wewn trznej na działce nr 115/9 ul. Ł kowa w m. Sobienki od km 0+000 do km 0+294.		
INWESTOR: Gmina Osieck ul. Rynek 1, 08-445 Osieck		
NAZWA: PRZEKRÓJ NORMALNY		
OPRACOWAŁ: mgr in . Tomasz Tkaczyk LUB/0054/OWOD/09		
SKALA 1 : 20	DATA OPRACOWNIA: 02. 2022	3